



NOTE :
 - cota ±000 - 155.50 C.T.N.
 - cosul de fum va avea o deviere in plan oriz. de 1,0...1,5m
 - luminatorul se va realiza din 9 panouri independente, fixate unitar conform specificatiilor din tabloul de tamplarie si detaliilor de executie

contur pereti parter
 A. - acoperis
 P. - parter

CONTUR PERETI POD
 platforma acces PARTER

ACOPERIS - sarpanta
 finisaj: EXT: carton asfaltat / panouri - fibrociment, lemn
 tamplarie: lemn - NEGRU
 cote nivel: $\nabla +0.20$
 $\nabla +3.20$
 Suprafata: 233.15 m²
 Perimetru: 82.36 m
 Inaltime libera: 3.00 m

A. terasa necirculabila +320
 0.3 cm carton asfaltat
 0.2 cm amorsa hidroizolatie
 5 cm beton de panta
 4 cm placa slab armata
 2 cm lemn 2.0 cm

ACOPERIS - terasa circulabila
 pardoseala: strat vegetal - gazon
 finisaj: EXT: panouri de lemn / marmura neagra
 tamplarie: metal - ALU
 cote nivel: $\nabla +6.20$
 $\nabla +3.64$
 Suprafata: 96.45 m²
 Perimetru: 44.54 m

acoperis 30.00°
 0.25 cm carton asfaltat
 0.25 cm carton asfaltat
 0.2 cm amorsa hidroizolatie
 1.8 cm placa OSB/lasterieala
 15 cm str. aer ventilat (capriori)

P. planseu SALA PRIVEGHERE +315
 21 cm umplutura pamant
 0.1 cm folie de separatie
 0.4 cm membrana - bituminoasa impermeabila
 3.5 cm beton de panta
 0.5 cm strat de difuzie (folie)
 10 cm termoizolatie polistiren EXTRUDAT
 0.5 cm adeziv termoizolatie
 13 cm placa BETON ARMAT (structura)
 1 cm tencuiala interioara

Verificator Expert	Nume	Cerinta	Referat/Expertiza Nr./Data	Proiect Nr.: 254 /2019
			Beneficiar: PRIMARIA COMUNEI ȘOIMI	Faza: S.F.+P.T.
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Obiectiv: CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ
Self Project	arh. Davidov Helu		1:50	Amplasament: jud. Bihor, com. Șoimi, sat Urviș de Beluș, CAD 50745
Proiectat	arh. Davidov Helu		Data:	Planșă nr.: 04 A / 13
Desenat	arh. ștăg. Sobieschi Mihai		ian 2020	
			Titlu planșe: PLAN INVELTOARE	